

CORREDOR TECNOLÓGICO

Parede cinética de 12,00 m em LED endereçável embutido, com componentes em relevo impressos em 3D e reação automática à passagem de pessoas.

SOMENTE MATERIAL

Este documento cobre o custo de material. Mão de obra, engenharia, programação e instalação são orçadas à parte, em documento próprio.

MATERIAL POR SISTEMA

Sistema de iluminação endereçável	R\$ 13.000
Linha de luz contínua de 115 m embutida no painel, com difusores e perfil do rodapé	
Energia, quadros e proteção	R\$ 5.000
Fontes, quadros elétricos, disjuntores, dispositivos de proteção e cabeamento de força	
Controle e sensoriamento	R\$ 3.750
Controladores, unidade de processamento e sensores de detecção de presença nas duas entradas	
Cabeamento de dados e insumos de montagem	R\$ 2.500
Cabos de sinal, conectores, fixação e insumos de instalação interna	
Painéis e substrato	R\$ 9.500
Chapas, estrutura de fixação e usinagem das canaletas que embutem a linha de luz	
Peças impressas em 3D	R\$ 1.250
Insumo de impressão e acabamento das 17 peças de componentes em relevo	
Acabamento e letreiro	R\$ 4.250
Fundo, pintura, verniz e acrílico do letreiro	

TOTAL ESTIMADO **R\$ 39.250**

margem de $\pm 22\%$ até o fechamento da cotação · itens importados sujeitos a variação cambial

TEMPO DE EXECUÇÃO

Projeto executivo, medição no local e compras	1 semana
Produção: painéis usinados e peças impressas	3 semanas
Pré-montagem e testes em bancada	1 semana
Instalação, elétrica e comissionamento	3 semanas

PRAZO TOTAL **8 semanas**

NÃO INCLUSO NESTA ESTIMATIVA

- Mão de obra de marcenaria, elétrica, montagem e instalação
- Engenharia, projeto executivo e programação do sistema
- Obra civil, ponto de energia, andaimes e taxas de acesso ao prédio
- ART e projeto elétrico assinado, se a edificação exigir
- Impostos sobre o faturamento