

# CORREDOR TECNOLÓGICO

**PREÇO FECHADO** Parede cinética de 12,00 m em LED endereçável embutido, com componentes em relevo impressos em 3D e reação automática à passagem de pessoas. Inclui **material, execução e engenharia**, do projeto executivo ao comissionamento com o corredor em uso.

## MATERIAL POR SISTEMA

|                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Iluminação endereçável e difusão</b><br>Fita LED endereçável (26 rolos), difusores e perfil do rodapé — 115 m de linha de luz | R\$ 10.000 |
| <b>Energia, quadros e proteção</b><br>Fontes, quadros elétricos, disjuntores, dispositivos de proteção e cabeamento de força     | R\$ 5.750  |
| <b>Controle e sensoriamento</b><br>Controladores, placas de saída, processamento e sensores de presença nas duas entradas        | R\$ 4.500  |
| <b>Cabeamento de dados e insumos</b><br>Cabos de sinal, conectores, terminais e insumos de instalação interna                    | R\$ 2.750  |
| <b>Painéis, substrato e usinagem</b><br>Chapas, estrutura de fixação e usinagem das canaletas que embutem a linha de luz         | R\$ 11.000 |
| <b>Peças impressas e acabamento</b><br>Insumo das 17 peças em relevo, pintura, verniz e acrílico do letreiro                     | R\$ 6.250  |
| <b>SUBTOTAL DE MATERIAL</b>                                                                                                      | R\$ 40.250 |

## EXECUÇÃO E ENGENHARIA

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Projeto executivo e programação</b><br>Detalhamento, desenho de fabricação, programação e comissionamento | R\$ 20.250 |
| <b>Marcenaria, montagem e acabamento</b><br>Corte, furação, pintura dos painéis e montagem em bancada        | R\$ 11.000 |
| <b>Produção das peças em 3D</b><br>130 a 160 horas de máquina, pós-processamento e pintura das peças         | R\$ 4.000  |
| <b>Montagem elétrica e instalação</b><br>Emendas, cabeamento, quadros, instalação e ajuste fino no local     | R\$ 16.750 |
| <b>SUBTOTAL DE EXECUÇÃO</b>                                                                                  | R\$ 52.000 |

**TOTAL** R\$ 92.250

valores sujeitos a recotação após a validade · itens importados sujeitos a variação cambial

## TEMPO DE EXECUÇÃO

|                                                           |                                                          |                                              |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b><br>Projeto executivo, medição no local e compras | <b>3</b><br>Produção: painéis usinados e peças impressas | <b>1</b><br>Pré-montagem e testes em bancada | <b>3</b><br>Instalação, elétrica e comissionamento | <b>8</b><br>semanas no total |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|

## NÃO INCLUSO

Obra civil, forro, piso e pintura do entorno · Ponto de energia 220 V até o quadro — circuito exclusivo · Andaimés, plataforma elevatória e taxas de acesso ao prédio · ART e projeto elétrico assinado, se a edificação exigir · Impostos sobre o faturamento.